



Stier på bro ved Holkebjergvej ved Odense

Projektniveau: Fase 2		Projektnr.:	Senest opdateret: 1. februar 2013
Korridor:	Rutenur.: E20	Ansv. område: VDM	Ansv. person: LKH
Km fra: 164/0690	Km til: 164/0690	Vejnr. 40	Lokalitet: Odense Kommune
Oversigtskort:		Detailkort:	
			
<p>Hjemmelmæssig status: Projektforslag til Puljen til fremme af sikkerhed og miljø. Projektforslag på forprogrammeringsniveau, fase 2.</p>			
<p>Problembeskrivelse: Motorvejen syd om Odense har få krydsninger, hvilket gør, at trafikken bliver koncentreret om de få broer, der er. Holkebjergvej er en smal kommunevej, som er ført over motorvejen. Den er utryk for cyklister at færdes på. Dels fordi der mangler cyklistfaciliteter, dels pga. trafikmængden samt høj andel af tung trafik. I den vestlige side af vejen er anlagt et fortov. Odense Kommune ønsker at etablere stiforbindelse fra det nuværende stisystem i byen, via broen, over til erhvervsområdet og idrætscenter syd for motorvejen.</p>			
Prisindex for overslag: 183,38 (FL 2013)		Beregningsår for overslag: 2012	
Overslagspris (mio. kr.): Ankerbudget / projektbevilling: 1,1		Samfundsøkonomisk nytte / intern forrentning: Ikke beregnet	
<p>Kort beskrivelse af løsningsmuligheder: Der etableres enkeltrettede cykelstier på broen over motorvejen (statens administration) i samarbejde med Odense kommune. Stierne videreføres på Holkebjergvej af Odense Kommune som enkeltrettede stier eller cykelbaner frem til eksisterende stinet. Stierne på broen udlægges i 1,6 m's bredde, og der bevares et fortov på ca. 1,7 m i østsiden af broen. Broen ligger på VVM-strækningen syd for Odense. I VVM-forslaget er der lagt op til, at broerne bevares, hvorfor stiprojektet ikke påvirker VVM-forslaget.</p>			
<p>Miljø: Løsningen forventes ikke at have miljømæssige konsekvenser.</p>			